GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

G.R.I.
REG. Nº 11192081
EXP. Nº 20012113

JUNÍN

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº566 -2026-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 26 OCT 2026

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 1200-2026-GRJ/GRI/SGE, con fecha de recepción 07 de octubre de 2026; la Carta N° 2025-2026-GRJ/GRI/SGE, con fecha de emisión 21 de octubre de 2026; el Informe Técnico N° 2365-2026-GRJ/GRI/SGSLO, con fecha de emisión 28 de setiembre de 2026; la Carta N° 001-2026-SGSLO-GHLV, con fecha de emisión 28 de setiembre de 2026, conteniendo el Informe N° 001-2026-ARQ.GHLV; la Carta N° 062-2026-CV.A/RC/CNQC, con fecha de recepción 11 de setiembre de 2026 que adjunta el Informe N° 041-2026-CV.A/SO/PETDE; y demás documentos a los que se hace referencia en la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO JUNÍN, suscribieron el Contrato N° 197-2025/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370; por un monto contractual de S/ 12,670,108.36 y un plazo de ejecución de 360 días calendario;

Que, mediante Memorando N° 3427-2026-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de emisión 03 de agosto del 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Hugo Vilcahuamán Tadeo, remite a la Sub Gerencia de Estudios el informe de evaluación técnica y absolución complementaria de las consultas formuladas durante la revisión del expediente técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370, con CUI N°2323370;

Que, a través del Memorando N°1844-2026-GRJ/GRI/SGE, de fecha de emisión 05 de agosto del 2026, el Sub Gerente de Estudios remite el pronunciamiento al informe de evaluación técnica y absolución complementaria de las consultas formuladas durante la revisión del expediente técnico;

Que, mediante Carta N° 054-2026-CJ/RC/MVU, de fecha 03 de setiembre de 2026, el representante común del CONSORCIO JUNÍN, alcanza el Informe N°001-2026-

CJ/RO/LJMV, del residente de obra Ing. Jorge Luis Miranda Vargas, quien presenta el sustento técnico de la necesidad de ejecutar prestación adicional de obra derivada de deficiencias, omisiones e incompatibilidades del expediente técnico y de las condiciones reales verificadas en campo;

Que, mediante asiento de cuaderno de obra N° 178 de 2026 de fecha 03 de setiembre de 2026, el residente de obra, anota la necesidad de la ejecución de prestación adicional de obra y deductivo vinculando, señalando expresamente lo siguiente:

"En calidad de Residente de Obra, dejo constancia de la NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA, conforme al numeral 205.2 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RÍO NEGRO – SATIPO – JUNÍN", CUI N° 2323370.
La necesidad se sustenta en incompatibilidades, omisiones e indefiniciones del Expediente Técnico, advertidas al contrastarlo con las condiciones reales de campo, materia de las Consultas N° 12 al N° 25 y de los pronunciamientos de la Entidad mediante las Cartas N° 2127-2026-GRJ/GRI/SGSLO y N° 2526-2026-GRJ/GRI/SGSLO. Mediante los asientos N° 174 y 175, la Supervisión comunicó dichas absoluciones y señaló que, de configurarse una prestación adicional, corresponde al Residente efectuar la anotación prevista en el artículo 205 del RLCE.
De la evaluación técnica se determina la necesidad de implementar soluciones no previstas o insuficientemente desarrolladas en el Expediente Técnico, principalmente en: i) adecuación y replanteo del cerco perimétrico; ii) ejecución y adecuación de muros de contención; iii)explanación y conformación de plataformas de módulo e ingreso principal; iv) explanación y adecuación de la losa multifuncional; y v) obras exteriores y elementos complementarios vinculados, para garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la infraestructura.
Asimismo, determinadas partidas contractuales deberán ser sustituidas, reducidas o dejar de ejecutarse, correspondiendo considerar los deductivos vinculados, cuya definición y cuantificación serán sustentadas en el Expediente Técnico del Adicional.
En consecuencia, SE ANOTA LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN DDE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y LOS DEDUCTIVOS VINCULADOS QUE CORRESPONDAN, sustentada en deficiencias e incompatibilidades del Expediente Técnico que requieren ser atendidas para cumplir la finalidad de la obra";

Que, mediante asiento de cuaderno de obra N° 179 de fecha 07 de setiembre de 2026, el supervisor de obra, anota lo siguiente:

"En atención al Asiento N° 178 del Cuaderno de Incidencias, mediante el cual el Residente de Obra deja constancia de la necesidad de ejecutar una Prestación Adicional de Obra, esta Supervisión, luego de la revisión de los antecedentes y de las condiciones verificadas en obra, RATIFICA LA NECESIDAD TÉCNICA DE EJECUTAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA, conforme al procedimiento establecido en el artículo 2005 del RLCE.
La presente ratificación se sustenta en las incompatibilidades, omisiones e indefiniciones advertidas en el Expediente Técnico al contrastarlo con las condiciones reales de campo, las cuales fueron materia de las Consultas N° 12 al N° 25, así como los pronunciamientos efectuados por la Entidad mediante las Cartas N° 2127-2026-GRJ/GRI/SGSLO y N° 2526-2026-GRJ/GRI/SGSLO, comunicados por esta Supervisión mediante los Asientos N° 174 y 175.
De la revisión y evaluación efectuada, se verifica la necesidad de desarrollar y/o adecuar técnicamente las soluciones correspondientes, principalmente, a los siguientes componentes:

1. *Adecuación y replanteo del cerco perimétrico.*
2. *Ejecución y adecuación de muros de contención.*
3. *Explanación y conformación de plataformas de módulos e ingreso principal.*
4. *Explanación y adecuación de la losa multifuncional*

5. *Obras exteriores y elementos complementarios vinculados que resulten necesarios para garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la infraestructura.*

Asimismo, considerando que la implementación de dichas soluciones podría implicar la sustitución, reducción o no ejecución de determinadas partidas contractuales.

En consecuencia, esta Supervisión RATIFICA LA NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA, debiendo continuarse con el procedimiento correspondiente para su formulación, sustentación técnica, metrados, análisis de costos, presupuesto y demás documentación exigible, a efectos de que la Entidad efectúe la evaluación y adopte las acciones que correspondan.

(...)";

Que, mediante Informe N°040-2026-CV.A/SO/PETDE, de fecha de recepción 08 de setiembre del 2026, el Jefe de Supervisión de Obra, Ing. Tacza Dorregaray, Pedro Enrique, emite la ratificación de la necesidad de ejecución de prestación adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370;

Que, mediante Carta N°061-2026-CV.A/RC/CNQC, de fecha 08 de setiembre del 2026, el CONSORCIO SUPERVISOR VILLA ALTO con representante común sra. Cecilia Nélida Quispe Castillón, remito la ratificación de la necesidad de ejecución de prestación adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370;

Que, a través de Carta N° 055-2026-CJ/RC/MVU, de fecha 10 de setiembre de 2026, el CONSORCIO JUNÍN, adjunta el Informe N°002-2026-CJ/RO/JLMV, por el cal se presenta el expediente técnico del adicional y deductivo vinculante de obra N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370;

Que, mediante Carta N° 062-2026-CV.A/RC/CNQC, de fecha 11 de setiembre de 2026, el CONSORCIO SUPERVISOR VILLA ALTO, presenta el Informe N° 041-2026-CV.A/SO/PETDE, donde emite opinión técnica favorable sore la soluciones evaluadas y aprueba el expediente técnico del adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370

Que, mediante Carta N° 001-2026-SGSLO-GHLV, de fecha 28 de setiembre de 2026, el coordinador de obra adjunta el Informe N° 001-2026-ARQ.GHLV, por el cual otorga procedencia técnica al adicional de obra N° 1 y deductivo vinculante N° 1 de la obra referida;

Que, a través del Informe Técnico N° 2365-2026-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28 de setiembre de 2026, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, otorga procedencia técnica al adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante de obra N° 01 del proyecto referido;

Que, mediante el Informe Técnico N° 1200-2026-GRJ/GRI/SGE, de fecha de recepción 07 de octubre de 2026, el Sub Gerente de Estudios, emite opinión técnica

favorable a la solución técnica propuesta en el expediente técnico del adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante de obra N° 01, determinando lo siguiente:

"(...)

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

El contenido del EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN" con CUI N°2323370, cuenta con los siguientes componentes:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
1.00	**MEMORIA DESCRIPTIVA**	CONFORME
2.00	**ANEXO 1 METRADOS**	CONFORME
3.00	**ANEXO 1.1 – Desagregado de Metrados del Adicional de Obra N° 01**	CONFORME
4.00	**ANEXO 1.2 – – Desagregado de Metrados del Deductivo Vinculante de Obra N° 01**	CONFORME
5.00	**ANEXO 1.3 – Resumen de Metrados del Adicional de Obra N° 01**	CONFORME
6.00	**ANEXO 1.4 – Resumen de Metrados del Deductivo Vinculante de Obra N° 01**	CONFORME
7.00	**ANEXO 2 - PRESUPUESTO**	CONFORME
8.00	**ANEXO 2.1 - Presupuesto del Adicional de Obra N° 01**	CONFORME
9.00	**ANEXO 2.2 – Presupuesto del Deductivo Vinculante N° 01**	CONFORME
10.00	**ANEXO 3 – Relación de Insumos y recursos del adicional de obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01**	CONFORME
11.00	**ANEXO 4 – ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	CONFORME
12.00	**ANEXO 4.1– Análisis de Precios Unitarios del Adicional de Obra N° 01 y** Deductivo Vinculante N° 01	CONFORME
13.00	**ANEXO 5** – Incidencia del presupuesto Adicional N° 01 y deductivo N° 01	CONFORME
14.00	**ANEXO 7** – Calendario de ejecución de obra	CONFORME
15.00	**ANEXO 8** – Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables)	CONFORME
16.00	**ANEXO 9** – Especificaciones Técnicas	CONFORME
17.00	**ANEXO 10** – Cartas emitidas y recibidas de supervisión	CONFORME

El EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 del proyecto: ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN" con CUI N°2323370****, son costos de setiembre del 2024, del cual el presupuesto presenta los siguientes detalles en cuanto a presupuesto.*

DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE OBRA SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN

ITEM	PARTIDA	TOTAL	UND.
01	ESTRUCTURAS		
01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.01	EXCAVACIONES SIMPLES		
01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA	1,573.57	m3
01.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO	2.21	m3
01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION		
01.01.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	983.48	m2
01.01.03	RELLENOS		
01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	940.24	m3
01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE		
01.01.04.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	794.42	m3
01.01.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	794.42	m3
01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE.		
01.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS		

01.02.01.01	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTO CORRIDO	39.75	m3
01.02.02	SOBRECIMIENTOS		
01.02.02.01	CONCRETO C:H 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	10.22	m3
01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	136.28	m2
01.02.03	SOLADO		
01.02.03.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS	983.48	m2
01.02.04	RAMPAS DE CONCRETO		
01.02.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA RAMPAS	6.20	m3
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA RAMPAS	8.60	m2
01.02.05	MUROS DE CONTENCION		
01.02.05.01	CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM	232.33	m3
01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURO	137.57	m2
01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO.		
01.03.01	ZAPATAS		
01.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATA	81.06	m3
01.03.01.02	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA ZAPATA	884.03	kg
01.03.02	SOBRECIMIENTO ARMADO		
01.03.02.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	1.17	m3
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	7.80	m2
01.03.02.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	209.67	kg
01.03.03	COLUMNAS		
01.03.03.01	COLUMNAS		
01.03.03.01.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA COLUMNAS	26.08	m3
01.03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS	417.30	m2
01.03.03.01.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA COLUMNAS	2,080.03	kg
01.03.04	MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO		
01.03.04.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	145.10	m3
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION	2,114.45	m2
01.03.04.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	35,101.51	kg
01.04	VARIOS		
01.04.01	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	974.80	m
02	ARQUITECTURA		
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.01.01	MURO DE LADRILLO 18 HUECOS TIPO V DE SOGA DE 9 x 13 x 24 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM.	608.35	m2
02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. COLUMNETAS Y VIGUETAS	1,203.35	m2
02.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	283.50	m2
02.02.03	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	225.54	m2
02.02.04	TARRAJEO EN PLACA CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS	91.52	m2

02.02.05	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM	929.87	m2
02.02.06	TARRAJEO EN SARDINELES MEZCLA C:A - 1:5 e=1.5cm.	64.08	m2
02.02.07	TARRAJEO BRUNADO EN RAMPA CON MEZCLA C:A 1:5 E= 1.5 CM	67.50	m2
02.02.08	BRUÑAS DE 1"	24.00	m
02.03	**PISOS Y PAVIMENTOS**		
02.03.01	**CONTRAPISOS**		
02.03.01.01	CONTRAPISO DE 40mm BASE 3cm MEZC. 1:5 ACAB. 1cm PASTA 1:2	63.44	m2
02.03.02	**PISOS**		
02.03.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO C.A-1:2 Y BRUÑADO COLOR NATURAL @1.00M	63.44	m2
02.04	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**		
02.04.01	**PASAMANO**		
02.04.01.01	PASAMANOS DE TUBO NEGRO DE DIAMETRO Ø 2", H=0.90 m	84.26	m
02.04.02	**CERCOS**		
02.04.02.01	CERCO METALICO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACION	28.62	m
02.04.03	**PINTURA**		
02.04.03.01	**IMPRIMADO Y PINTURA**		
02.04.03.01.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA LATEX DOS MANOS	1,203.35	m2
02.04.03.01.02	PINTURA EN COLUMNAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	283.50	m2
02.04.03.01.03	PINTURA EN VIGAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	225.54	m2
02.04.03.01.04	PINTURA EN SOBRECIMIENTO CON PINTURA LATEX DOS MANOS	464.93	m2
02.04.03.02	**PINTURA SINTETICA EN CARPINTERIA METALICA**		
02.04.03.02.01	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CERCO METÁLICO	28.62	m2
02.04.04	**VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA**		
02.04.04.01	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT E=1"	144.30	m
03	**FLETE TERRESTRE**		
03.01	FLETE TERRESTRE	1.00	gbl

DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL DE OBRA N° 01, SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN

Item	Descripción	Unid.	Cant.
1	ADICIONAL DE OBRA N° 01	-	-
1.1	CERCO PERIMETRICO		
1.1.1	ESTRUCTURAS	-	-
1.1.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.1.1	EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN EN EL CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA	m³	927.82
1.1.1.1.1.2	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	81.14
1.1.1.1.2	NIVELACION Y COMPACTACION EN EL CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.1.2.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m²	320.85
1.1.1.1.3	RELLENOS	-	-
1.1.1.1.3.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	1295.19
1.1.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACIÓN DEL CERCO PERIMETRICO	-	-

1.1.1.2.1	CIMIENTOS CORRIDOS	-	-
1.1.1.2.1.1	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	35.22
1.1.1.2.2	SOBRECIMIENTO	-	-
1.1.1.2.2.1	CONCRETO C:H 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	m³	11.61
1.1.1.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m²	150.43
1.1.1.2.3	SOLADO	-	-
1.1.1.2.3.1	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS	m²	320.85
1.1.1.2.4	MUROS DE CONTENCION EN EL EJE D-E CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.2.4.1	CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM	m³	74.19
1.1.1.2.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURO	m²	307.49
1.1.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN EL CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.3.1	ZAPATAS PARA COLUMNAS 0.25X0.25 EN CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.3.1.1	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATA	m³	37.5
1.1.1.3.1.2	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA ZAPATA	kg	780.3
1.1.1.3.2	COLUMNAS 0.25X0.25M EN CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.3.2.1	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA COLUMNAS	m³	27.54
1.1.1.3.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS	m²	308.49
1.1.1.3.2.3	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA COLUMNAS	kg	6854.13
1.1.1.3.3	VIGAS DE CONFINAMIENTO EN CERCO PERIMETRICO	-	-
1.1.1.3.3.1	CONCRETO f'c=175 Kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m³	5.13
1.1.1.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m²	64.4
1.1.1.3.3.3	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	731.26
1.1.1.3.4	MURO DE CONTENCIÓN EN EL LOS EJES ABCD Y MNO	-	-
1.1.1.3.4.1	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	m³	232.52
1.1.1.3.4.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m²	579.48
1.1.1.3.4.3	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. MUROS DE CONTENCIÓN	kg	16499.94
1.1.1.4	VARIOS	-	-
1.1.1.4.1	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	42
1.1.1.4.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO (PP) PUNZONADO POR AGUJAS DE 270 g/m²	m²	256.98
1.1.1.4.3	DREN LONGITUDINAL Y LLORONES PARA MURO DE CONTENCIÓN	m	87.99
1.1.2	ARQUITECTURA	-	-
1.1.2.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	-	-
1.1.2.1.1	MURO DE LADRILLO 18 HUECOS TIPO V DE SOGA DE 9 x 13 x 24 cm CARAVISTA	m²	379.71
1.1.2.2	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	-	-
1.1.2.2.1	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	m²	279.23
1.1.2.2.2	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	m²	64.4
1.1.2.2.3	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM	m²	101.27
1.1.2.3	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	-	-
1.1.2.3.1	CERCOS	-	-

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

1.1.2.3.1.1	CERCO METALICO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACION	m	81.98
1.1.2.4	PINTURA	-	-
1.1.2.4.1	IMPRIMADO Y PINTURA	-	-
1.1.2.4.1.1	PINTURA EN COLUMNAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	279.23
1.1.2.4.1.2	PINTURA EN VIGAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	64.4
1.1.2.4.1.3	PINTURA EN SOBRECIMIENTO CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	101.27
1.1.2.4.2	PINTURA SINTETICA EN CARPINTERIA METALICA	-	-
1.1.2.4.2.1	PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	m²	81.98
1.1.2.5	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA	-	-
1.1.2.5.1	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT E=1"	m	124.8
1.2	**MUROS DE CONTENCIÓN EN LOSA MULTIFUNCIONAL, INGRESO Y MODULO E**		
1.2.1	ESTRUCTURAS	-	-
1.2.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-
1.2.1.1.1	EXCAVACIONES SIMPLES	-	-
1.2.1.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA	m³	800.22
1.2.1.1.2	NIVELACION Y COMPACTACION	-	-
1.2.1.1.2.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m²	429.79
1.2.1.1.3	RELLENOS	-	-
1.2.1.1.3.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	633.16
1.2.1.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	-	-
1.2.1.1.4.1	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	m³	208.83
1.2.1.1.4.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	208.83
1.2.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	-	-
1.2.1.2.1	SOLADO	-	-
1.2.1.2.1.1	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS	m²	429.79
1.2.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	-	-
1.2.1.3.1	MURO DE CONTENCIÓN	-	-
1.2.1.3.1.1	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	m³	343.96
1.2.1.3.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m²	952.23
1.2.1.3.1.3	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. MUROS DE CONTENCIÓN	kg	29629.95
1.2.1.4	VARIOS	-	-
1.2.1.4.1	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	72.69
1.2.1.4.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO (PP) PUNZONADO POR AGUJAS DE 270 g/m²	m²	456.49
1.2.1.4.3	DREN LONGITUDINAL Y LLORONES PARA MURO DE CONTENCIÓN	m	100.79
1.2.2	ARQUITECTURA	-	-
1.2.2.1	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	-	-
1.2.2.1.1	TARRAJEO EN MURO DE CONTENCION CON C:A - 1:5 E=1.5 CM	m²	441.1
1.2.2.2	PINTURA	-	-
1.2.2.2.1	IMPRIMADO Y PINTURA	-	-
1.2.2.2.1.1	PINTURA ESMALTE EN MURO DE CONTENCION	m²	441.1

1.2.2.3	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA	-	-
1.2.2.3.1	JUNTAS DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1"	m	913
1.2.2.3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT E=1"	m	913
1.3	**EXPLANACIÓN GENERAL DE MODULOS Y INGRESO PRINCIPAL**		
1.3.1	EXPLANACIONES GENERAL EN MODULOS Y INGRESO PRINCIPAL	-	-
1.3.1.1	EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL C/ MAQUINARIA PARA PLATAFORMADO	m³	1901.16
1.3.2	RELLENO GENERAL EN MODULOS Y INGRESO PRINCIPAL	-	-
1.3.2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	278.83
1.3.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXPLANACIÓN	-	-
1.3.3.1	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	m³	2027.91
1.3.3.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	2027.91
1.4	**EXPLANACIÓN DE LA LOSA MULTIFUNCIONAL**		
1.4.1	EXPLANACIONES EN LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.4.1.1	EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL C/ MAQUINARIA PARA PLATAFORMADO	m³	2123.97
1.4.2	NIVELACION Y COMPACTACION EN LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.4.2.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m²	1619.35
1.4.3	RELLENOS EN LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.4.3.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	738.33
1.4.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXPLANACIÓN	-	-
1.4.4.1	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	m³	1374.26
1.4.4.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	1374.26
1.5	**OBRAS EXTERIORES**		
1.5.1	ESTRUCTURAS	-	-
1.5.1.1	BASE DE MATERIAL GRANULAR PARA PISO INGRESO DE LA LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.5.1.1.1	BASE GRANULAR COMPACTADO PARA VEREDA DE E= 0.15 M	m²	55.65
1.5.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	-	-
1.5.1.2.1	LOSA DE PISO PARA INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.5.1.2.1.1	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE PISO	m³	8.35
1.5.1.2.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA DE PISO	m²	7.95
1.5.1.2.2	SARDINEL INGRESO PRINCIPAL	-	-
1.5.1.2.2.1	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA SARDINEL	m³	10.36
1.5.1.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINEL	m²	151.8
1.5.1.3	JUNTAS EN PISO DE INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.5.1.3.1	JUNTA DE CONTRACCION E=5mm CON DISCO DE CORTE Y SELLO ELASTOMERICO	m	63.15
1.5.1.3.2	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	63.15
1.5.2	ARQUITECTURA	-	-
1.5.2.1	PISOS EN INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-
1.5.2.1.1	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR C/TEXTURA	m²	55.65
1.5.2.2	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS EN INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL	-	-

1.5.2.2.1	BRUÑAS DE 1"	m	333
1.5.2.3	PINTURA EN SARDINEL INGRESO PRINCIPAL	-	-
1.5.2.3.1	PINTURA ESMALTE EN SARDINEL	m²	187.55
1.6	ESCALERA ENTRE EL MODULO G Y H		
1.6.1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-
1.6.1.1	DOMOLICION DE ESCALERA EXISTENTE	-	-
1.6.1.1.1	DEMOLICION DE ESCALERA ENTRE EL MODULO G Y H	m²	24.58
1.6.1.2	ELIMINACION DE DEMOLICIONE DE ESCALERA EXISTENTE	-	-
1.6.1.2.1	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICIONES - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO	m³	4.61
1.6.1.2.2	ELIMINACION MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES CARG.125 HP/VOLQUETE 6 M3,V=30 D=10 KM	m³	4.61
1.6.2	ESTRUCTURAS	-	-
1.6.2.1	OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCALERA ENTRE LOS MODULOS G Y H	-	-
1.6.2.1.1	ESCALERAS ENTRE EL MODULO GY H	-	-
1.6.2.1.1.1	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA ESCALERAS	m³	3.27
1.6.2.1.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS	m²	35.97
1.6.2.1.1.3	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA ESCALERAS	kg	487.56
1.6.3	ARQUITECTURA	-	-
1.6.3.1	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS ESCALERA ENTRE LOS MODULOS G Y H	-	-
1.6.3.1.1	TARRAJEO EN PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS (Mezcla C:A 1:5)	m²	7.2
1.6.3.2	BARANDA ENTRE LOS MODULOS G Y H	-	-
1.6.3.2.1	BARANDA DE TUBO NEGRO DE Ø 2" COLOR NEGRO H=0.90 SEGÚN DISEÑO INCL INSTALACION	m	14
1.6.3.3	PINTURA ENTRE LOS MODULOS G Y H	-	-
1.6.3.3.1	PINTURA SINTETICA EN CARPINTERIA METALICA	-	-
1.6.3.3.1.1	PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	m²	14
1.6.3.4	CANTONERA ENTRE LOS MODULOS G Y H	-	-
1.6.3.4.1	CANTONERA DE TERRAZO LAVADO E=10CM	m	28

El presente adicional de Obra N° 01, asciende a un monto total de S/. 2,139,400.69 (Dos Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos con 69/100 soles incluido IGV) que representa un porcentaje de incidencia del 16.89% y el presupuesto del Deductivo Vinculante N° 01 asciende a la suma S/. 1,352,344.73 (Un Millón Trecientos Cincuenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100 soles incluido IGV) con un porcentaje de incidencia de -10.67%. Por lo cual el porcentaje del Adicional de Obra N°01 Deductivo Vinculante N°01 es de 6.22%.

El presupuesto del Adicional N° 01 es por el monto de S/. 2,139,400.69 (Dos Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos con 69/100 soles incluido IGV), el cual se detalla a continuación:

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1	ADICIONAL DE OBRA N° 01	-	-	-	1481336.17
1.01	CERCO PERIMETRICO				623562.27
01.01.01	ESTRUCTURAS				518078.46
01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL CERCO PERIMETRICO				82184.63
01.01.01.01.01	EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN EN EL CERCO PERIMETRICO				49307.87

01.01.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA	m³	927.82	48.87	45342.56
01.01.01.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	81.14	48.87	3965.31
01.01.01.01.02	**NIVELACION Y COMPACTACION EN EL CERCO PERIMETRICO**				**32876.76**
01.01.01.01.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m²	320.85	3.85	1235.27
01.01.01.01.02.02	**RELLENOS**				**31641.49**
01.01.01.01.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	1295.19	24.43	31641.49
01.01.01.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACIÓN DEL CERCO PERIMETRICO**				**70776.33**
01.01.01.02.01	**CIMIENTOS CORRIDOS**				**11230.25**
01.01.01.02.01.01	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	35.22	318.86	11230.25
01.01.01.02.02	**SOBRECIMIENTO**				**10733.24**
01.01.01.02.02.01	CONCRETO C:H 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	m³	11.61	335.46	3894.69
01.01.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m²	150.43	45.46	6838.55
01.01.01.02.03	**SOLADO**				**8772.04**
01.01.01.02.03.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS	m²	320.85	27.34	8772.04
01.01.01.02.04	**MUROS DE CONTENCION EN EL EJE D-E CERCO PERIMETRICO**				**40040.8**
01.01.01.02.04.01	CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM	m³	74.19	361.28	26803.36
01.01.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURO	m²	307.49	43.05	13237.44
01.01.01.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN EL CERCO PERIMETRICO**				**344740.07**
01.01.01.03.01	**ZAPATAS PARA COLUMNAS 0.25X0.25 EN CERCO PERIMETRICO**				**20767.11**
01.01.01.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATA	m³	37.5	430.19	16132.13
01.01.01.03.01.02	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA ZAPATA	kg	780.3	5.94	4634.98
01.01.01.03.02	**COLUMNAS 0.25X0.25M EN CERCO PERIMETRICO**				**69225.35**
01.01.01.03.02.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA COLUMNAS	m³	27.54	524.61	14447.76
01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS	m²	308.49	45.59	14064.06
01.01.01.03.02.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA COLUMNAS	kg	6854.13	5.94	40713.53
01.01.01.03.03	**VIGAS DE CONFINAMIENTO EN CERCO PERIMETRICO**				**9396.68**
01.01.01.03.03.01	CONCRETO f'c=175 Kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m³	5.13	412.67	2117
01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m²	64.4	45.59	2936
01.01.01.03.03.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	731.26	5.94	4343.68
01.01.01.03.04	**MURO DE CONTENCIÓN EN EL LOS EJES ABCD Y MNO**				**245350.93**
01.01.01.03.04.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	m³	232.52	560.9	130420.47
01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m²	579.48	40.02	23190.79
01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. MUROS DE CONTENCIÓN	kg	16499.94	5.56	91739.67
01.01.01.04	**VARIOS**				**20377.43**
01.01.01.04.01	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	42	3.37	141.54
01.01.01.04.02	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO (PP) PUNZONADO POR AGUJAS DE 270 g/m²	m²	256.98	37.52	9641.89
01.01.01.04.03	DREN LONGITUDINAL Y LLORONES PARA MURO DE CONTENCIÓN	m	87.99	120.4	10594
01.01.02	**ARQUITECTURA**				**105483.81**
01.01.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**39858.16**

01.01.02.01.01	MURO DE LADRILLO 18 HUECOS TIPO V DE SOGA DE 9 x 12.5 x 23 cm CARAVISTA	m²	379.71	104.97	39858.16
01.01.02.02	**REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**17521.34**
01.01.02.02.01	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	m²	279.23	43.03	12015.27
01.01.02.02.02	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	m²	64.4	51.39	3309.52
01.01.02.02.03	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM	m²	101.27	21.69	2196.55
01.01.02.03	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**38932.3**
01.01.02.03.01	**CERCOS**				**38932.3**
01.01.02.03.01.01	CERCO METALICO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACION	m	81.98	474.9	38932.3
01.01.02.04	**PINTURA**				**8117.45**
01.01.02.04.01	**IMPRIMADO Y PINTURA**				**6522.94**
01.01.02.04.01.01	PINTURA EN COLUMNAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	279.23	15.11	4219.17
01.01.02.04.01.02	PINTURA EN VIGAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	64.4	15.11	973.08
01.01.02.04.01.03	PINTURA EN SOBRECIMIENTO CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	101.27	13.14	1330.69
01.01.02.04.02	**PINTURA SINTETICA EN CARPINTERIA METALICA**				**1594.51**
01.01.02.04.02.01	PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	m²	81.98	19.45	1594.51
01.01.02.05	**VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA**				**1054.56**
01.01.02.05.01	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT E=1"	m	124.8	8.45	1054.56
1.02	**MUROS DE CONTENCIÓN EN LOSA MULTIFUNCIONAL, INGRESO Y MODULO E**				**545793.22**
01.02.01	**ESTRUCTURAS**				**501744**
01.02.01.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**64708.03**
01.02.01.01.01	**EXCAVACIONES SIMPLES**				**39106.75**
01.02.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA	m³	800.22	48.87	39106.75
01.02.01.01.02	**NIVELACION Y COMPACTACION**				**1654.69**
01.02.01.01.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m²	429.79	3.85	1654.69
01.02.01.01.03	**RELLENOS**				**15468.1**
01.02.01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	633.16	24.43	15468.1
01.02.01.01.04	**ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**				**8478.49**
01.02.01.01.04.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	m³	208.83	28.51	5953.74
01.02.01.01.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	208.83	12.09	2524.75
01.02.01.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**				**11750.46**
01.02.01.02.01	**SOLADO**				**11750.46**
01.02.01.02.01.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS	m²	429.79	27.34	11750.46
01.02.01.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**395777.92**
01.02.01.03.01	**MURO DE CONTENCIÓN**				**395777.92**
01.02.01.03.01.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	m³	343.96	560.9	192927.16
01.02.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m²	952.23	40.02	38108.24
01.02.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. MUROS DE CONTENCIÓN	kg	29629.95	5.56	164742.52
01.02.01.04	**VARIOS**				**29507.59**
01.02.01.04.01	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	72.69	3.37	244.97

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS JUNÍN

01.02.01.04.02	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO (PP) PUNZONADO POR AGUJAS DE 270 g/m²	m²	456.49	37.52	17127.5
01.02.01.04.03	DREN LONGITUDINAL Y LLORONES PARA MURO DE CONTENCIÓN	m	100.79	120.4	12135.12
01.02.02	**ARQUITECTURA**				**44049.22**
01.02.02.01	**REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**17119.09**
01.02.02.01.01	TARRAJEO EN MURO DE CONTENCION CON C:A - 1:5 E=1.5 CM	m²	441.1	38.81	17119.09
01.02.02.02	**PINTURA**				**6634.14**
01.02.02.02.01	**IMPRIMADO Y PINTURA**				**6634.14**
01.02.02.02.01.01	PINTURA ESMALTE EN MURO DE CONTENCION	m²	441.1	15.04	6634.14
01.02.02.03	**VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA**				**20295.99**
01.02.02.03.01	JUNTAS DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1"	m	913	13.78	12581.14
01.02.02.03.02	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT E=1"	m	913	8.45	7714.85
1.03	**EXPLANACIÓN GENERAL DE MODULOS Y INGRESO PRINCIPAL**				**137928.73**
01.03.01	**EXPLANACIONES GENERAL EN MODULOS Y INGRESO PRINCIPAL**				**48783.77**
01.03.01.01	EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL C/ MAQUINARIA PARA PLATAFORMADO	m³	1901.16	25.66	48783.77
01.03.02	**RELLENO GENERAL EN MODULOS Y INGRESO PRINCIPAL**				**6811.82**
01.03.02.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	278.83	24.43	6811.82
01.03.03	**ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXPLANACIÓN**				**82333.14**
01.03.03.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	m³	2027.91	28.51	57815.71
01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	2027.91	12.09	24517.43
1.04	**EXPLANACIÓN DE LA LOSA MULTIFUNCIONAL**				**134567.92**
01.04.01	**EXPLANACIONES EN LOSA MULTIFUNCIONAL**				**54501.07**
01.04.01.01	EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL C/ MAQUINARIA PARA PLATAFORMADO	m³	2123.97	25.66	54501.07
01.04.02	**NIVELACION Y COMPACTACION EN LOSA MULTIFUNCIONAL**				**6234.5**
01.04.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION	m²	1619.35	3.85	6234.5
01.04.03	**RELLENOS EN LOSA MULTIFUNCIONAL**				**18037.4**
01.04.03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	738.33	24.43	18037.4
01.04.04	**ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA EXPLANACIÓN**				**55794.95**
01.04.04.01	**ACARREO INTERNO DE MATERIAL**	m³	1374.26	28.51	39180.15
01.04.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	1374.26	12.09	16614.8
.05	**OBRAS EXTERIORES**				**29768.18**
01.05.01	**ESTRUCTURAS**				**19497.99**
01.05.01.01	**BASE DE MATERIAL GRANULAR PARA PISO INGRESO DE LA LOSA MULTIFUNCIONAL**				**705.09**
01.05.01.01.01	BASE GRANULAR COMPACTADO PARA VEREDA DE E= 0.15 M	m²	55.65	12.67	705.09
01.05.01.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**				**16389.41**
01.05.01.02.01	**LOSA DE PISO PARA INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL**				**4007.16**
01.05.01.02.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE PISO	m³	8.35	430.19	3592.09
01.05.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA DE PISO	m²	7.95	52.21	415.07
01.05.01.02.02	**SARDINEL INGRESO PRINCIPAL**				**12382.25**
01.05.01.02.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA SARDINEL	m³	10.36	430.19	4456.77

01.05.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SARDINEL	m²	151.8	52.21	7925.48
01.05.01.03	**JUNTAS EN PISO DE INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL**				**2403.49**
01.05.01.03.01	JUNTA DE CONTRACCION E=5mm CON DISCO DE CORTE Y SELLO ELASTOMERICO	m	63.15	34.69	2190.67
01.05.01.03.02	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	63.15	3.37	212.82
01.05.02	**ARQUITECTURA**				**10270.19**
01.05.02.01	**PISOS EN INGRESO DE LOSA MULTIFUNCIONAL**				**3586.64**
01.05.02.01.01	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR C/TEXTURA	m²	55.65	64.45	3586.64
01.05.02.02	**BRUÑADO EN PISO ESTAMPADO COLOR C/TEXTURA**				**3862.8**
01.05.02.02.01	BRUÑAS DE 1"	m	333	11.6	3862.8
01.05.02.03	**PINTURA EN SARDINEL INGRESO PRINCIPAL**				**2820.75**
01.05.02.03.01	PINTURA ESMALTE EN SARDINEL	m²	187.55	15.04	2820.75
1.06	**ESCALERA ENTRE EL MODULO G Y H**				**9715.85**
01.06.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**763.43**
01.06.01.01	**DOMOLICION DE ESCALERA EXISTENTE**				**441.46**
01.06.01.01.01	DEMOLICION DE ESCALERA ENTRE EL MODULO G Y H	m²	24.58	17.96	441.46
01.06.01.02	**ELIMINACION DE DEMOLICIONE DE ESCALERA EXISTENTE**				**321.97**
01.06.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DEMOLICIONES - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO	m³	4.61	27.96	128.9
01.06.01.02.02	ELIMINACION MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES CARG.125 HP/VOLQUETE 6 M3,V=30 D=10 KM	m³	4.61	41.88	193.07
01.06.02	**ESTRUCTURAS**				**6013.95**
01.06.02.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCALERA ENTRE LOS MODULOS G Y H**				**6013.95**
01.06.02.01.01	**ESCALERAS ENTRE EL MODULO GY H**				**6013.95**
01.06.02.01.01.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA ESCALERAS	m³	3.27	451.98	1477.97
01.06.02.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS	m²	35.97	45.59	1639.87
01.06.02.01.01.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA ESCALERAS	kg	487.56	5.94	2896.11
01.06.03	**ARQUITECTURA**				**2938.47**
01.06.03.01	**REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS ESCALERA ENTRE LOS MODULOS G Y H**				**229.75**
01.06.03.01.01	TARRAJEO EN PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERAS (Mezcla C:A 1:5)	m²	7.20	31.91	229.75
01.06.03.02	**BARANDA ENTRE LOS MODULOS G Y H**				**1500.1**
01.06.03.02.01	BARANDA DE TUBO NEGRO DE Ø 2" COLOR NEGRO H=0.90 SEGÚN DISEÑO INCL INSTALACION	m	14.00	107.15	1500.1
01.06.03.03	**PINTURA ENTRE LOS MODULOS G Y H**				**272.3**
01.06.03.03.01	**PINTURA SINTETICA EN CARPINTERIA METALICA**				**272.3**
01.06.03.03.01.01	PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	m²	14.00	19.45	272.3
01.06.03.04	**CANTONERA ENTRE LOS MODULOS G Y H**				**936.32**
01.06.03.04.01	CANTONERA DE TERRAZO LAVADO E=10CM	m	28.00	33.44	936.32
2	**FLETE TERRESTRE**				**60898.8**
2.01	FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO	gbl	1.00	60898.8	60898.8

GOBIERNO REGIONAL JUNIN GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Obra JUNIN

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS JUNIN

Costo Directo		1542234.97
GASTOS GENERALES	12.56%	193704.71
Utilidad	5.00%	77111.75
Parcial		1813051.43
I.G.V.	18.00%	326349.26
TOTAL :		2139400.69

El presupuesto del deductivo vinculante N° 01 es por el monto de S/. 1,352,344.73 (Un Millón Trecientos Cincuenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100 soles incluido IGV), el cual se detalla a continuación:

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1	**ESTRUCTURAS**	-	-	-	**729680.02**
1.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**136018.28**
01.01.01	**EXCAVACIONES SIMPLE**				**77008.37**
01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA	m³	1573.57	48.87	76900.37
01.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	2.21	48.87	108.00
01.01.02	**NIVELACION Y COMPACTACIÓN**				**3786.40**
01.01.02.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m²	983.48	3.85	3786.40
01.01.03	**RELLENOS**				**22970.06**
01.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	940.24	24.43	22970.06
01.01.04	**ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**				**32253.45**
01.01.04.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL	m³	794.42	28.51	22648.91
01.01.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	794.42	12.09	9604.54
1.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**				**141974.07**
01.02.01	**CIMIENTOS CORRIDOS**				**12674.69**
01.02.01.01	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTO CORRIDO	m³	39.75	318.86	12674.69
01.02.02	**SOBRECIMIENTO**				**9623.69**
01.02.02.01	CONCRETO C:H 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	m³	10.22	335.46	3428.40
01.02.02.02	**ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO**	m²	136.28	45.46	6195.29
01.02.03	**SOLADO**				**26888.34**
01.02.03.01	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS	m²	983.48	27.34	26888.34
01.02.04	**RAMPAS DE CONCRETO**				**2928.78**
01.02.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA RAMPAS	m³	6.2	412.67	2558.55
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA RAMPAS	m²	8.6	43.05	370.23
01.02.05	**MUROS DE CONTENCION**				**89858.57**
01.02.05.01	CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM	m³	232.33	361.28	83936.18
01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MURO	m²	137.57	43.05	5922.39
1.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**448402.59**
01.03.01	**ZAPATAS**				**40122.34**
01.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATA	m³	81.06	430.19	34871.2
01.03.01.02	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA ZAPATA	kg	884.03	5.94	5251.14
01.03.02	**SOBRECIMIENTOS ARMADO**				**2047.05**

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA JUNIN

GOBIERNO REGIONAL Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra JUNIN

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS JUNIN

01.03.02.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m³	1.17	412.67	482.82
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m²	7.8	40.87	318.79
01.03.02.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	kg	209.67	5.94	1245.44
01.03.03	**COLUMNAS**				**45061.92**
01.03.03.01	**COLUMNAS**				**45061.92**
01.03.03.01.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA COLUMNAS	m³	26.08	524.61	13681.83
01.03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS	m²	417.3	45.59	19024.71
01.03.03.01.03	ACERO Fy= 4200 Kg/cm² PARA COLUMNAS	kg	2080.03	5.94	12355.38
01.03.04	**MURO DE CONTENCIÓN**				**361171.28**
01.03.04.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm² PARA MUROS DE CONTENCION	m³	145.1	560.9	81386.59
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m²	2114.45	40.02	84620.29
01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. MUROS DE CONTENCIÓN	kg	35101.51	5.56	195164.4
1.04	**VARIOS**				**3285.08**
01.04.01	JUNTA DE DILATACION DE 1" CON POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD Y SELLO ELASTOMERICO	m	974.8	3.37	3285.08
2	**ARQUITECTURA**	-	-	-	**197284.59**
2.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**45802.67**
02.01.01	MURO DE LADRILLO 18 HUECOS TIPO V DE SOGA DE 9 x 13 x 24 cm. C:A-1:4 x 1.5 CM.	m²	608.35	75.29	45802.67
2.02	**REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**93447.94**
02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. COLUMNETAS Y VIGUETAS	m²	1203.35	35.33	42514.36
02.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	m²	283.5	43.03	12199.01
02.02.03	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURAS DE ARISTAS	m²	225.54	51.39	11590.50
02.02.04	TARRAJEO EN PLACA CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS	m²	91.52	38.81	3551.89
02.02.05	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM	m²	929.87	21.69	20168.88
02.02.06	TARRAJEO EN SARDINELES MEZCLA C:A - 1:5 e=1.5cm.	m²	64.08	21.69	1389.90
02.02.07	TARRAJEO BRUÑADO EN RAMPA CON MEZCLA C:A 1:5 E= 1.5 CM	m²	67.5	26	1755.00
02.02.08	BRUÑAS DE 1"	m	24	11.6	278.40
2.03	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**6045.83**
02.03.01	**CONTRAPISOS**				**2545.21**
02.03.01.01	CONTRAPISO DE 40mm BASE 3cm MEZC. 1:5 ACAB. 1cm PASTA 1:2	m²	63.44	40.12	2545.21
02.03.02	**PISOS**				**3500.62**
02.03.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO C.A-1:2 Y BRUÑADO COLOR NATURAL @1.00M	m²	63.44	55.18	3500.62
2.04	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**51988.15**
02.04.01	**PASAMANO**				**8313.09**
02.04.01.01	PASAMANOS DE TUBO NEGRO DE DIAMETRO Ø 2", H=0.90 m	m	84.26	98.66	8313.09
02.04.02	**CERCOS**				**13591.64**
02.04.02.01	CERCO METALICO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACION	m	28.62	474.9	13591.64
02.04.03	**PINTURA**				**28864.08**
02.04.03.01	**IMPRIMADO Y PINTURA**				**28541.82**

02.04.03.01.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	1203.35	12.25	14741.04
02.04.03.01.02	PINTURA EN COLUMNAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	283.5	15.11	4283.69
02.04.03.01.03	PINTURA EN VIGAS CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	225.54	15.11	3407.91
02.04.03.01.04	PINTURA EN SOBRECIMIENTO CON PINTURA LATEX DOS MANOS	m²	464.93	13.14	6109.18
02.04.03.02	**PINTURA SINTETICA EN CARPINTERIA METALICA**				322.26
02.04.03.02.01	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CERCO METÁLICO	m	28.62	11.26	322.26
02.04.04	**VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA**				1219.34
02.04.04.01	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT E=1"	m	144.3	8.45	1219.34
3	**FLETE TERRESTRE**	-	-	-	47903.43
3.01	FLETE TERRESTRE	gbl	1	47903.43	47903.43

Costo Directo		974868.04
GASTOS GENERALES	12.56%	122443.43
UTILIDAD	5.00%	48743.4
Parcial		1146054.87
I.G.V.	18.00%	206289.88
TOTAL:		1352344.75

La incidencia del Adicional de Obra N° 01 habiendo restado el Deductivo Vinculante N° 01 es de 6.22%, en tanto que el monto del adicional es mayor que el monto del deductivo vinculante.

CONCLUSIONES:

- *De acuerdo al INFORME N°041-2026-CV.A/SO/PETDE, con fecha 11 de septiembre del 2026, presentado por el Supervisor de obras Ing. Tacza Dorregaray, Pedro Enrique, otorga OPINION FAVORABLE Y CONFORMIDAD al Expediente de la Prestación de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N°01, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN" con CUI N°2323370, con un plazo de ejecución de 152 días calendarios, con un presupuesto adicional de S/. 2,139,400.69 (Dos Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos con 69/100 soles incluido IGV) y un presupuesto deductivo de S/. 1,352,344.73 (Un Millón Trecientos Cincuenta y Dos Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100 soles incluido IGV),' son costos según el año de aprobación del expediente técnico setiembre del 2024, con una Incidencia de 6.22%.*

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	INCIDENCIA
1	ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 2,139,400.69	16.89%
2	DEDUCTIVO DE OBRA N°01	-S/ 1,352,344.73	-10.67%
3	ADICIONAL N°01 DEDUCTIVO VINCULATE N°01	S/ 787,055.96	6.22%

- *Por lo expuesto la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Junín, EMITE OPINION TECNICA FAVORABLE A LA SOLUCION TECNICA PROPUESTA, aprobado por la Supervisión, en el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N°01, de conformidad con las funciones y competencias de esta Sub Gerencia.*

(...)";

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 205.7 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se procedió con la evaluación a la solución técnica propuesta en el expediente técnico del adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370;

Que, la Sub Gerencia de Estudios realiza la evaluación correspondiente, remitiendo a la Gerencia Regional de Infraestructura, el expediente técnico del adicional

de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370; asimismo, cuenta con la procedencia y el pronunciamiento favorable según el Informe Técnico N° 2365-2026-GRJ/GRI/SGSLO emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras; por lo que corresponde su aprobación, vía acto resolutivo;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con la visación correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867 y sus modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2026-GR-JUNÍN/GR, y de acuerdo con las funciones específicas del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el expediente técnico del adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 31827 EN EL CC.PP. ALTO VILLA VICTORIA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN", con CUI N° 2323370; ejecutado por la modalidad de administración indirecta contrata, con un plazo de ejecución de 152 días calendario, según el Informe Técnico N° 1200-2026-GRJ/GRI/SGE e Informe Técnico N° 2365-2026-GRJ/GRI/SGSLO, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	MONTO S/	INCIDENCIA (%)
ADICIONAL N° 01	S/ 2,139.400.69	16.89%
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/ 1,352,344.73	-10.67%
TOTAL	S/ 787,055.96	6.22%

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER, que la aprobación del expediente técnico del adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra referida es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento.

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y evaluación del expediente técnico del adicional N° 01 deductivo vinculante N° 01 de la obra referida, la responsabilidad recae en el contratista CONSORCIO JUNÍN, el supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VILLA ALTO, así como los profesionales que evaluaron el expediente técnico, la Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la obra.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. FRANK GONZALES QUISPE
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica:
Que la presente es copia fiel de su original.
FOLIO. 27 02 2026

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)